

Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Miasta Pionki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 1464/17 w Pionkach”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.07.2016 r. do godz.12.00

w pokoju nr 1 Urzędu Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie projektu budowlanego PSZOK w Pionkach”.

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik) oraz powinna być podpisana przez Wykonawcę.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie: www.bip.pionki.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej I kosztorysowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Pionki, dz. **1464/17** o pow. ok. 1000 m² wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych.

Zakres obejmuje wykonanie następujących opracowań i dokumentów:

- 1) koncepcji zagospodarowania terenu, (2 egz)
- 2) karty informacyjnej przedsięwzięcia (3 egz)
- 3) projektu budowlany - wykonawczy (4 egz)
- 4) operatu wodno-prawny, (3 egz) jeśli zajdzie taka konieczność
- 5) przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, (2 egz)
- 6) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egz.)

Wymagania dla PSZOK:

Roboty budowlane i dostawy:

1. Utwardzenie placu o powierzchni ok. 850 m² o nawierzchni z betonu cementowego wałowanego – RCC kl. C30/37 grubości 20 cm, na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem kl. 3/4 max 6 MPa gr. 15 cm pod drogę manewrową, montaż wiat i ustawienie kontenerów na odpady.

2. Dostawa i montaż ogrodzenia wokół utwardzonego placu pod PSZOK – montaż ogrodzenia betonowego i panelowego, wys. ok. 2 m oraz 3 bram wjazdowo – wjazdowych, przesuwnych.
3. Wymiana istniejących słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy led-owe wraz z ewentualną wymianą linii zasilającej.
4. Budowa dwóch wiat stalowych (budynek magazynowych) o łącznej powierzchni 50 m² (po 25 m² każda, wysokość 4,5 m) obudowanych płytami warstwowymi z rdzeniem ze styropianu - przeznaczonych do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i tzw. „elektrośmieci”, wyposażonych w instalację oświetleniową.
5. Dostawa i montaż kontenera biurowo-socjalnego dla pracownika zatrudnionego do obsługi PSZOK: kontener biurowo-socjalny wym. 2450mm x 6000mm x 2800mm, - wyposażenie: instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne, instalacja sanitarna (węzeł sanitarny: wc, umywalka, podgrzewacz wody), okna PCV - 2 szt., rolety zewnętrzne - 2 szt., okno PCV - toaleta, drzwi zewnętrzne, wraz z wykonaniem przyłączy (instalacji) elektrycznych, kanalizacji sanitarnej.
6. Zakup i montaż wagi najazdowej o nośności 30 t i wymiarach 8x3 m.
7. Dostawa kontenerów na odpady o pojemności 32m³, 19 m³, 7 m³ oraz pojemników o pojemności 1100 l, 240 l.

Termin realizacji zamówienia: **14 października 2016 r.** (data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę).

Warunki płatności: przelew 14 dni po uzyskaniu w imieniu inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę