

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu chodników przy ulicy Spokojnej i przy ulicy Parkowej w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- 1. Proszę o dołączenie do dokumentacji technicznej przedmiarów robót na obie ulice. Bez ww. przedmiarów nie będzie możliwe rzetelne wyliczenie wartości robót. Dołączony do projektu ul. Spokojnej przedmiar zawiera braki (brak rozbiórki krawężników, płyt chodnikowych, wywozu tych elementów, uzupełnienia asfaltem przy styku nowego krawężnika z istniejącą jezdnią).*

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót dla zamierzenia inwestycyjnego. W ofercie cenowej należy ująć wszystkie składniki wynagrodzenia niezbędne dla wykonania wymiany krawężników, obrzeży betonowych oraz wymiany i budowy chodnika o zadanej konstrukcji i o podanych wymiarach oraz dla udzielenia gwarancji jakości na okres 5 lat.

Zakres prac obejmuje następujące roboty: przygotowawcze (pomiarowe), ziemne, rozbiórkowe wraz z wywozem nadmiaru gruntu oraz wywozem i utylizacją gruzu z rozbiórki chodników i krawężników, budowę nowej nawierzchni chodników zblokowanej krawężnikami i obrzeżami betonowymi wraz z uzupełnieniem nawierzchni jezdni przy krawężniku z betonu klasy B-35 oraz dostosowanie wysokościowe urządzeń infrastruktury technicznej wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych włączników i pokryw oraz przełożenia chodników, które włączają się do remontowanego i rozbudowanego chodnika z uwagi na podniesienie jego niwelety oraz rozplanowanie przy obrzeżach chodnikowych ziemi pochodzącej ze zdjęcia warstwy humusu oraz ewentualnego dowozu oraz uprzątnięcie i likwidację placu budowy.

- 2. Proszę o określenie wymiarów obrzeży betonowych – wg projektu na obu ulicach jest obrzeże 30x8, natomiast w opisach do projektu obu ulic są obrzeża 30x8 i 20x6.*

Remontowane chodniki od strony trawników należy zblokować obrzeżami o wym. 6 x 20 x 100 cm.

(-) Burmistrz Miasta Pionki