

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA UL. WILLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIONKI
ADRES INWESTYCJI : 26-670 PIONKI UL. WILLOWA
INWESTOR : GMINA MIASTO PIONKI
ADRES INWESTORA : 26-670 PIONKI UL. ALEJA JANA PAWŁA II
BRANŻA : INSTALACYJNA - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DATA OPRACOWANIA : IV kw2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : IV kw2016

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0120-06 analogia	KOD CPV : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę STWiOR : Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów spławnych lub nawadniających o szerokości dna do 15 m 0,09+0,016+0,213+0,076=0,395 0,395	km km	 0.395	 0.395
				RAZEM	0.395
2	KNR-W 2-01 0203-06	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2,1x2,1x395,0=1741,95 1741,95	m ³ m ³	 1741.950	 1741.950
				RAZEM	1741.950
3	KNR-W 4-01 0107-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m 395,0x2,1x2=1659,00 1659,00	m ² m ²	 1659.000	 1659.000
				RAZEM	1659.000
4	KNR-W 2-18 0511-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Warstwy odsączające i odcinające Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 395,0x0,5x0,1=19,75 19,75	m ³ m ³	 19.750	 19.750
				RAZEM	19.750
5	KNR-W 2-01 0232-02	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III 1741,95 - 35,9 - 12,49=1693,56 1693,56	m ³ m ³	 1693.560	 1693.560
				RAZEM	1693.560
6	KNR-W 2-01 0222-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 1693,56	m ³ m ³	 1693.560	 1693.560
				RAZEM	1693.560
7	KNR-W 2-01 0228-01	KOD CPV : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR Roboty ziemne wymagania ogólne Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 1693,56	m ³ m ³	 1693.560	 1693.560
				RAZEM	1693.560
8	KNR-W 2-01 0225-02	KOD CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 615x2=1230,0 1693,56	m ² m ²	 1693.560	 1693.560
				RAZEM	1693.560
9	KNR-W 2-18 0408-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 165,6	m m	 165.600	 165.600
				RAZEM	165.600
10	KNR-W 2-18 0408-04	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 16,5	m m	 16.500	 16.500
				RAZEM	16.500
11	KNR-W 2-18 0408-05	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 212,5	m m	 212.500	 212.500
				RAZEM	212.500
12	KNR-W 2-18 0421-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm 46	szt szt	 46.000	 46.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.000
13	KNR-W 2-18 0513-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 16	stud. stud.	 16.000	 16.000
				RAZEM	23.000
14	KNR-W 2-18 0524-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 23	szt. szt.	 23.000	 23.000
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-18 0513-05analogia	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Separator substancji ropopochodnych 2	stud. stud.	 2.000	 2.000
				RAZEM	0.830
16	KNR-W 2-18 0706-02	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 165,6:200=0,83 0,83	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 0.830	 0.830
				RAZEM	0.082
17	KNR-W 2-18 0706-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 m 16,5:200=0,082 0,082	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 0.082	 0.082
				RAZEM	1.060
18	KNR-W 2-18 0706-04	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 212,5:200=1,06 1,06	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 1.060	 1.060
				RAZEM	1.060

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR 2-01 0120-06 analogia	KOD CPV : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę STWiOR : Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów spławnych lub nawadniających o szerokości dna do 15 m 0,09+0,016+0,213+0,076=0,395	km	0.000	0.395	0.00
2	KNR-W 2-01 0203-06	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km 2,1x2,1x395,0=1741,95	m ³	0.000	1741.950	0.00
3	KNR-W 4-01 0107-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę STWiOR : Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m 395,0x2,1x2=1659,00	m ²	0.000	1659.000	0.00
4	KNR-W 2-18 0511-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Warstwy odsączające i odcinające Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 395,0x0,5x0,1=19,75	m ³	0.000	19.750	0.00
5	KNR-W 2-01 0232-02	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III 1741,95 - 35,9 - 12,49=1693,56	m ³	0.000	1693.560	0.00
6	KNR-W 2-01 0222-01	KOD CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	0.000	1693.560	0.00
7	KNR-W 2-01 0228-01	KOD CPV : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR Roboty ziemne wymagania ogólne Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	0.000	1693.560	0.00
8	KNR-W 2-01 0225-02	KOD CPV : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne STWiOR : Roboty ziemne wymagania ogólne Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 615x2=1230,0	m ²	0.000	1693.560	0.00
9	KNR-W 2-18 0408-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	0.000	165.600	0.00
10	KNR-W 2-18 0408-04	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	0.000	16.500	0.00
11	KNR-W 2-18 0408-05	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	0.000	212.500	0.00
12	KNR-W 2-18 0421-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt	0.000	46.000	0.00
13	KNR-W 2-18 0513-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	0.000	16.000	0.00
14	KNR-W 2-18 0524-01	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	0.000	23.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
15	KNR-W 2-18 0513-05analogia	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Separator substancji ropopochodnych	stud.	0.000	2.000	0.00
16	KNR-W 2-18 0706-02	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 165,6:200=0,83	odc. -1 prób.	0.000	0.830	0.00
17	KNR-W 2-18 0706-03	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 m 16,5:200=0,082	odc. -1 prób.	0.000	0.082	0.00
18	KNR-W 2-18 0706-04	KOD CPV : 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową sieci STWiOR : Sieć kanalizacyjna Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 212,5:200=1,06	odc. -1 prób.	0.000	1.060	0.00

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	R z narzu- tami	M z narzu- tami	S z narzu- tami	Uprosczo- ne	RAZEM
	Kosztorys								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł